

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2034

Nom de l'établissement : CO Marais Adresse de l'établissement: Route de loëx 22, 1213 Onex

Année du diagnostic : 2020

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ¹ | Remarques | échéances |
|------------------------|---|---|---|---------------------------------|-----------|
| Sous-sol | Abri n°2 A23 | 3 fourreaux conduit de ventilation en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| Sous-sol | Local A09 | Plaque de Bakélite | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| Sous-sol | Locaux A25/A26/A33 | 25-30 + 6 Cartons sous luminaires | Court terme | Amianté par avis d'expert | Assaini |
| Sous-sol | Local A31 | Peinture au sol écaillée, usagée | Moyen terme | Amianté par analyse laboratoire | 2025 |
| RDC | Bâtiments 1, 2 et bâtiment de liaison | Contre cœur en fibrociment intérieur et extérieur | Moyen terme | Amianté par avis d'expert | 2025 |
| RDC | Bâtiment de liaison : B13 (couloir) | 4 Bakélites boites télécommunication | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| | Bâtiment 2 : B14(couloir) | 4 Bakélites boites télécommunication | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| RDC | Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons | 8 Cloisons séparatives en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 1 ^{er} étage | Bâtiment 1 : Sanitaires filles et garçons | 9 Cloisons séparatives en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 1 ^{er} étage | Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons | 9 Cloisons séparatives en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 2 ^{éme} étage | Bâtiment 1 : Sanitaires filles et garçons | 9 Cloisons séparatives en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 2 ^{éme} étage | Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons | 9 Cloisons séparatives en fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| Ensemble des bât | Structure métallique / armature escalier | Peinture grise armature escalier | Moyen terme | Amianté par analyse laboratoire | 2025 |



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.