



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2098

<sup>1</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

Nom de l'établissement : CMP Valavran

Adresse de l'établissement: Route de Valavran 33, 1293 Bellevue

Année du diagnostic : 2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>1</sup>	Remarques	échéances
Sous-sol	Dépôt S.06	Porte coupe-feu (plaque de fibrociment)	Long Terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2030
Sous-sol / Rez-de-chaussée	Dépôt S.06 / Sous escaliers bâtiment annexe A0	Conduites en fibrociment	Long Terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2030
Sous-sol	Dépôt S.06	Panneau en fibrociment sous fusibles	Long Terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2030
Rez-de-chaussée	Parc extérieur	Planches d'un bac en fibrociment	Long Terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2030

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



**Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.**