



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

<sup>1</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 3031

Nom de l'établissement : UNI-Dufour II

Adresse de l'établissement: Rue Général Dufour 24, 1204

Année du diagnostic : 2021

| Etage   | Lieu / Local  | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé <sup>1</sup> | Remarques | échéances |
|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 4ème étage,<br>2ème sous-sol, 4ème sous-sol,<br>5ème sous-sol | 4ème étage - GAINTE TECHNIQUE/ 2ème sous-sol- STOCK-1 /4ème sous-sol - WC-1/4ème sous-sol WC-2/ 5ème Sous-sol- WC-1/ 5ème sous-sol - WC-2 | Plaque fibre-ciment                     | Long terme                                    |           | 2031      |
| 4ème ss<br>5ème ss  | 4ème sous-sol - CITERNE5ème sous-sol - CITERNE  | Carton lumineux                         | Moyen terme                                   |           | 2026      |



|               |  |                               |            |  |      |
|---------------|--|-------------------------------|------------|--|------|
| 4ème Sous-sol | 4ème sous-sol - SAS / 4ème sous-sol - WC-1 / 4ème sous-sol - ABRI-0504/ 4ème sous-sol - ABRI-0503 / 4ème sous-sol - CUISINE / 4ème sous-sol - DEPOT/ 4ème sous-sol - ABRI-0502 / 4ème sous-sol - ABRI-0501 / 4ème sous-sol - WC-2/ 4ème sous-sol - ESC / 4ème sous-sol - ABRI-0505A4ème sous-sol - ABRI-0505B / 4ème sous-sol - ABRI-0505C/ 4ème sous-sol - ABRI-0505D / 4ème sous-sol - ABRI-0506A/ 4ème sous-sol - ABRI-0506B / 4ème sous-sol - ABRI-0506C/ 4ème sous-sol - ABRI-0506D / 4ème sous-sol - ABRI-0507A/ 4ème sous-sol - ABRI-0507B / 4ème sous-sol - ABRI-0507C/ 4ème sous-sol - ABRI-0507D / 4ème sous-sol - ABRI-0508A/ 4ème sous-sol - ABRI-0508B / 4ème sous-sol - ABRI-0508C/ 4ème sous-sol - ABRI-0508D / 4ème sous-sol - ABRI-0509A/ 4ème sous-sol - ABRI-0509B / 4ème sous-sol - ABRI-0509C/ 4ème sous-sol - ABRI-0509D   | Conduit fibre-ciment dans mur | Long terme |  | 2031 |
| 5ème Sous-sol | 5ème sous-sol - CUISINE / 5ème sous-sol - DEPOT / 5ème sous-sol - SAS/ 5ème sous-sol - WC-1 / 5ème sous-sol - DEGAGEMENT-3 / 5ème sous-sol - WC-2/ 5ème sous-sol - ABRI-0510 / 5ème sous-sol - ABRI-0511 / 5ème sous-sol - LOCAL-TECH/ 5ème sous-sol - ABRI-0514A / 5ème sous-sol - ABRI-0514B/ 5ème sous-sol - ABRI-0514C / 5ème sous-sol - ABRI-0514D/ 5ème sous-sol - ABRI-0513 / 5ème sous-sol - ABRI-0512/ 5ème sous-sol - ABRI-0515A / 5ème sous-sol - ABRI-0515B/ 5ème sous-sol - ABRI-0515C / 5ème sous-sol - ABRI-0515D/ 5ème sous-sol - ABRI-0516A / 5ème sous-sol - ABRI-0516B/ 5ème sous-sol - ABRI-0516C / 5ème sous-sol - ABRI-0516D/ 5ème sous-sol - ABRI-0517A / 5ème sous-sol - ABRI-0517B/ 5ème sous-sol - ABRI-0517C / 5ème sous-sol - ABRI-0517D/ 5ème sous-sol - ABRI-0518A / 5ème sous-sol - ABRI-0518B/ 5ème sous-sol - ABRI-0518C / 5ème sous-sol - ABRI-0518D | Conduit fibre-ciment dans mur | Long terme |  | 2031 |



|              |   |                          |                             |      |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|------|
|              |   |                          |                             | 2031 |
| 1er sous-sol | 1er sous-sol – AULA-0102A<br>1er sous-sol – AULA-0111A<br>1er sous-sol – S-0109<br>1er sous-sol – R-0103<br>1er sous-sol – CT-0102B<br>1er sous-sol – CT-0111B<br>1er sous-sol – S-0117<br>1er sous-sol – LOGES<br>1er sous-sol – SAS | Enduit projeté (flocage) | Assainissement à long terme | 2031 |

Selon OCBA d'après diagnostic :  
Diag MCA-PCB n° 20131016 Version  
2 -  
UNI David Dufour - CF 3031 - Zwéco

*Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux*



***Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.***