REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
**Office des bâtiments**
**Direction Ingénerie et Energie**

**Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale**

[1] Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

**CF:** **5873**

**Nom de l'établissement : Villa** **Adresse de l'établissement: Chemin de poussy 12, 1214 Vernier** **Année du diagnostic : 2022**

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé[1] | Remarques | échéances |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez | Jardin | Bac à fleur en fibrociment | Long terme | | 2032 |
| Rez | Jardin | Conduite d'évacuation d'eaux pluviales en fibrociment | Long terme | | 2032 |
| Rez | Cabane de jardin | Tuile en fibrociment | Long terme | | 2032 |
| | | | | | |

*Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été reperé, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux*

*Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.*